



# Maßnahmenblatt

Name FFH-Gebiet: Exin

EU-Nr.: DE 3046\_301

Landesnr.: 539

Bezeichnung des Projektes/ der Maßnahme:  
Maßnahmen zur Stabilisierung des Wasserhaushaltes

Bezug zum Managementplan (Kap./ Seite): Kap. 2.2.4.1

Dringlichkeit des Projektes: *mittelfristig*

Landkreis:

Oberhavel

Gemeinde:

Löwenberger Land

Gemarkung / Flur / Flurstücke:

Falkenthal Flur 6

Falkenthal Flur 11

Zehdenick

Zehdenick Flur 26

Falkenthal 1 Flur 12

## Gebietsabgrenzung

Bezeichnung:

P-Ident:

NF16028-3046SW-ZLP\_001

3046SW-ZLP\_002

3046SW-ZLP\_003

3046SW-ZLP\_004

3046SW-ZLP\_005

3046SW-ZLP\_006

3046SW-ZLP\_007

Maßnahmengeometrien bilden die wichtigsten Grabenabschnitte ab, an denen ggf. Maßnahmen zu ergreifen sind. Die Maßnahme wirkt sich weit darüber hinaus aus, auch außerhalb des FFH-Gebiets. Die Ermittlung der betroffenen Fläche ist Bestandteil der Maßnahme

Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km): -

Kartenausschnitt:

s. Anlage

## Ziele:

Erhalt und Wiederherstellung des Wasserhaushaltes als lebensraumtypisches Merkmal für FFH-LRT und Arten:

Ziel-LRT (Anhang I FFH-RL): 9160, 91E0

Ziel-Art (Anhang II FFH-RL): *Mopsfledermaus (Habitatqualität Jagdrevier)*

Weitere Ziel-Arten:

### Kurzbeschreibung des Projektes/ Begründung:

Optimierung des Wasserhaushaltes im FFH-Gebiet mit möglichst hoher Wasserversorgung und möglichst geringen Wasserverlusten.

Für die Wasserzufuhr soll das Grabensystem im unmittelbaren Einzugsbereich nördlich und westlich des FFH-Gebietes dahin optimiert werden, dass möglichst viel Wasser in das Gebiet einströmen kann und keine Wassermengen aus dem Gebiet verloren gehen. Hierzu sind die Gräben und vorhandene Regelbauwerke hinsichtlich ihrer Wasserführung und Funktion zu überprüfen. An Stellen, wo die Wasserstände einen Abfluss aus dem Gebiet ermöglichen, ist dies durch geeignete Vorkehrungen (Regelbauwerk, Verschluss, Umleiten) so weit als möglich zu unterbinden. Für den Wassereinstrom ist insbesondere das Grabensystem um den Bürgerheider Graben im Norden / Nordwesten zu nutzen. Die Wasserrückhaltung muss am Falkenthalerplaner Graben im Südwesten des Gebietes sowie an mehreren Gräben im Süden / Südosten angestrebt werden. Ggf. ist auch die Vorflut (Hostgraben im Südwesten, Fließgraben Freienhagen im Südosten) hier mit einzubeziehen.

Maßnahmenkomplex, bestehend aus

- einer Konzepterstellung, welche die Möglichkeiten und Erfordernisse zur Herstellung baulicher Maßnahmen sowie die Bewirtschaftung wasserwirtschaftlicher Anlagen zum Inhalt hat,
- der Herstellung bzw. Instandsetzung baulicher Anlagen (Grabenverschlüsse, Stau- und Regelungsbauwerke, ggf. neue Grabenverbindungen), einschließlich erforderlicher Genehmigungen,
- Erarbeitung und Abstimmung eines Bewirtschaftungskonzeptes mit zugehörigen Stauzielen und Festlegen des Trägers der Bewirtschaftung.

### Maßnahmen

Code	Bezeichnung der Maßnahme	FFH-Erhaltungsmaßnahme *
W105	Maßnahmen zur Erhöhung des Wasserstands von Gewässern (Code hilfsweise für Maßnahmen zur Stabilisierung des Wasserhaushalts)	Ja

\* Pool = Potentialfläche für Erhaltungsmaßnahmen

### Bemerkung/ Hinweise zu der Maßnahme/ den Maßnahmen:

#### Stand der Erörterung der Maßnahme mit Eigentümer/ Landnutzer:

Landesforst (LwObf Reiersdorf) befürwortet die Maßnahme.

Private Waldeigentümer im FFH-Gebiet haben auf Informationsveranstaltung keine Einwände vorgebracht, jedoch keine Einzelabstimmung.

Mit den Landwirtschaftsbetrieben angrenzender Flächen erfolgte noch keine Abstimmung.

#### Maßnahmenträger/ potentielle Maßnahmenträger:

#### Zeithorizont:

Mittelfristig, jedoch möglichst umgehend beginnen, da eigene Konzepterstellung vorlaufend erforderlich ist.

Verfahrensablauf/ -art	ja	nein
Weitere Planungsschritte sind notwendig	x	
Maßnahmen sind genehmigungspflichtig	x	

Verfahrensart: Wasserrechtliche Genehmigung

zu beteiligen: Untere Wasserbehörde, Unterhaltungsverband, Eigentümer, Nutzer

---

**Finanzierung:**

---

**Kosten** (wird i.d.R. nach Abschluss der Managementplanung im Rahmen der Vorbereitung der Maßnahmenumsetzung ausgefüllt)

Einmalig Kosten:

Laufende Kosten:

---

**Projektstand/ Verfahrensstand:**

- Vorschlag
  - Voruntersuchung vorhanden/ in Planung
  - Planung abgestimmt bzw. genehmigt
  - In Durchführung
  - Abgeschlossen (oder Daueraufgabe, d.h. kein Abschluss vorgesehen)
- 

**Erfolg des Projektes/ der Maßnahme**

Monitoring (vorher) am : durch :

Monitoring (nachher) am : durch :

Erfolg der Maßnahme :

---

